
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SUW W DĘBEM WIELKIM PRZY UL. ZIELONEJ 1
ADRES INWESTYCJI : DĘBE WIELKIE UL. ZIELONA 1
INWESTOR : Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
ADRES INWESTORA : 05-311 Debe Wielkie, ul. Zielona 3
BRANŻA : sanitarna, instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Koźluk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Włodzimierz Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
08.09.2014r.

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1					
1	KNR 7-08 0301-01 analogia	Przeład sterownika TF5 sterującego urządzeniami SUW, przewodów sterujących	ukl.		
		1	ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-07 0101-03 +kalk. własna	Wymiana pompy płuczacej z przerobieniem króćca ssącego i tłoczego oraz sprawdzenie i oczyszczenie zaworu zwrotnego i zasuw odcinających	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-28 0212-01 +kalk. własna	Wymiana pierścieni Białeckiego w aeratorze oraz oczyszczenie jego wnętrza ze związków żelaza	szt.		
		12415	szt.	12415.000	
				RAZEM	12415.000
4	KNR 2-28 0211-05 analogia	Wymiana dysz w filtrach oraz oczyszczenie dennicy i walca	szt.		
		312	szt.	312.000	
				RAZEM	312.000
5	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	Wymiana zaworów na- i odpowietrzających automatycznych ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG lub równoważnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-28 0212-01	Wymiana złoża kwarcowego	t		
		6.6	t	6.600	
				RAZEM	6.600
7	KNR 2-28 0212-01	Wymiana złoża katalitycznego Defeman	t		
		5.2	t	5.200	
				RAZEM	5.200
8	KNR 7-08 0202-01	Montaż rozdzielni pneumatycznej typ RPIC z odwadniaczem, reduktorami ciśnienia, zaworami elektromagnetycznymi, manometrem oraz wymiana przewodów do siłowników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-24 0137-03	Montaż i dostawa osuszacza powietrza z higrostatem typ AD250 o wyd.=250m ³ /h i mocy 395W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	kalk. własna	Rozruch, regulacja pracy SUW opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz przeszkolenie pracowników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Wykonanie badań wody uzdatnionej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 1501-09	Naprawa tynków zbiornika wody uzdatnionej oraz jego pomalowanie (kolor uzgodniony z Użytkownikiem)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1						
1	KNR 7-08 0301-01 analogia	Przeгляд sterownika TF5 sterującego urządzeniami SUW, przewodów sterujących	ukl.	1		
2	KNR 7-07 0101-03 +kalk. własna	Wymiana pompy płuczacej z przerobieniem króćca ssącego i tłocznego oraz sprawdzenie i oczyszczenie zaworu zwrotnego i zasuw odcinających	kpl.	1		
3	KNR 2-28 0212-01 +kalk. własna	Wymiana pierścieni Białeckiego w aeratorze oraz oczyszczenie jego wnętrza ze związków żelaza	szt.	12415		
4	KNR 2-28 0211-05 analogia	Wymiana dysz w filtrach oraz oczyszczenie dennicy i walca	szt.	312		
5	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	Wymiana zaworów na- i odpowietrzających automatycznych ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG lub równoważnej	szt.	3		
6	KNR 2-28 0212-01	Wymiana złoża kwarcowego	t	6.6		
7	KNR 2-28 0212-01	Wymiana złoża katalitycznego Defeman	t	5.2		
8	KNR 7-08 0202-01	Montaż rozdzielni pneumatycznej typ RPIC z odwadniaczem, reduktorami ciśnienia, zaworami elektromagnetycznymi, manometrem oraz wymiana przewodów do siłowników	kpl.	1		
9	KNR 7-24 0137-03	Montaż i dostawa osuszacza powietrza z higrostatem typ AD250 o wyd.=250m3/h i mocy 395W	szt.	2		
10	kalk. własna	Rozruch, regulacja pracy SUW opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz przeszkolenie pracowników	kpl.	1		
11	kalk. własna	Wykonanie badań wody uzdatnionej	kpl.	2		
12	KNR 2-02 1501-09	Naprawa tynków zbiornika wody uzdatnionej oraz jego pomalowanie (kolor uzgodniony z Użytkownikiem)	kpl.	1		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: